



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามเทศบาลตำบลเวียงพางคำจะดำเนินการจัดจ้าง รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. โดยรางระบายน้ำดังกล่าว มีขนาดความกว้างภายใน ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ความยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด ชำบ้าน ร.ต.ท.รัชต ไสวงาม หมู่ที่ ๑ บ้านแม่สาย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง ๘๘๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด คสล. โดยรางระบายน้ำดังกล่าว มีขนาดความกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๕ - ๑.๐๐ เมตร ยาวทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า ๗๖๖.๐๐ เมตร(ทั้ง ๒ ฝั่งถนน) รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าย่างผาแตก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง ๑,๗๗๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมไหล่ทาง คสล. (สองข้างทาง) โดยรางระบายน้ำดังกล่าว มีขนาดความกว้างภายใน ๐.๒๕ เมตร ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๑.๐๐ เมตร ยาวทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๘.๐๐ เมตร ไหล่ทาง คสล. รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๑๙.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด ซอย ๑ - ๓ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง ๕๕๔,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมไหล่ทาง คสล. (สองข้างทาง) โดยรางระบายน้ำดังกล่าว มีขนาดความกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๕ - ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด ซอยเมษายน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าย่างใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด คสล.ขนาดความกว้างภายใน ๐.๒๕ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๕ - ๑.๐๐ เมตร ความยาวทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด ซอย ๑๑ บ้านป่าเหมือดตรงเจริญ หมู่ที่ ๕ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ๖๔๙,๐๐๐.-บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมไหล่ทาง คสล. (สองข้างทาง) โดยรางระบายน้ำดังกล่าว มีขนาดความกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกภายในเฉลี่ย ๐.๕๕ - ๑.๐๐ เมตร ยาวทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๕ เมตร ไหล่ทาง คสล. รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๔๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด ซอย ๔ (ช่วงล่าง) หมู่ที่ ๙ บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง ๒,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


โครงการที่ ๗. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพัง คสล. ความกว้าง ๒๐ เมตร สูงอย่างน้อย ๖.๐๐ เมตร พร้อม รางระบายน้ำ คสล. ตามแบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

/โครงการที่ ๘.....

โครงการที่ ๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าซอยเข้าสู่สวน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยน้ำริน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลาง ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒๐ ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดว่า “ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้าง ประกาศเปิดเผยราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ในประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการอื่น สำหรับรายละเอียดของการคำนวณราคากลางตาม BOQ. (Bill Of Quantities) ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎข้อบังคับ และหรือแนวทางวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างต้องจัดเตรียมไว้ หากมีผู้สนใจขอตรวจดูหรือขอถ่ายสำเนาดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามคำขอนั้นทันที โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐” เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง จำนวน ๘ โครงการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐



(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังกั้นหน้าศูนย์ท่องเที่ยว หมู่ที่ ๖
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างกำแพงกันดินพังกั้นหน้าศูนย์ท่องเที่ยว หมู่ที่ ๖ สูงอย่างน้อย ๖.๐๐ เมตร พร้อม รางระบาย
น้ำ คสล. ตามแบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางดารินทร์ ดารินทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๖.๓ นายสมศักดิ์ ร่มสุข	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๔ นายพัลลภ ภูริวรังกุล	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ/เลขานุการ
๖.๕ นายไวยวิทย์ คิ้ววัน	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

หน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลเวียงพางคำ แบบเลขที่
 ประเภท โครงการก่อสร้าง ผนังกันดินทั้ง คสล.ขนาดความกว้าง 20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร
 พร้อมวางระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด)
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2560
 สถานที่ก่อสร้าง ทางขึ้นบ้านผาหมี ม.6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	322,262.07	1.3822	445,430.63	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			445,430.63	(ป้ายโครงการ)
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			400,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	สี่แสนบาทถ้วน			(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
	ตัวอักษร				
	ขนาดหรือเนื้อที่โครงการ	0.00		เมตร	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	0.00		บาท/เมตร	

หมายเหตุ - ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2559

ผู้ประมาณราคา

 (นายพิชิต ภูววิรางคกุล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ว่าที่พันตรี.....ประธานกรรมการ

(เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางคารินทร์ ตาจันทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ร่มสุข)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพัลลภ ภูริธรางคกุล)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/ผช.เลขานุการ

(นายไววิทย์ ตีวัน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ผู้พิจารณาตรวจสอบ/เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ) ร้อยโท.....เห็นชอบ

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ-แรงงาน ต่อหน่วย				รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรง	เป็นเงิน		
2.00	หมวดงานราวกันตก								
	- plate 0.2x0.2 หน้า 9.00 มม.	10.00	แผ่น	200.00	2,000.00	100.00	1,000.00	3,000.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3 นิ้ว หน้า 2.8 มม.	10.00	ท่อน	1,275.70	12,757.00	382.71	3,827.10	16,584.10	
	- ทาสีขาวแดง	40.00	ตร.ม.	50.00	2,000.00	40.00	1,600.00	3,600.00	
	รวม							23,184.10	
3.00	หมวดรางเปิดสกล.ปากกว้าง 2 เมตรยาว 56 เมตร								
	- ปรับพื้นที่	120.00	ตร.ม.	-	-	50.00	6,000.00	6,000.00	
	- ขุดดิน	100.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,900.00	9,900.00	
	- wire mesh	75.00	ตร.ม.	40.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	6.00	ลบ.ม.	1,883.65	11,301.90	306.00	1,836.00	13,137.90	
	รวม							32,037.90	
4.00	หมวดรางเปิดสกล.1.5 เมตรยาว 25 เมตร								
	- ปรับพื้นที่	120.00	ตร.ม.	-	-	50.00	6,000.00	6,000.00	
	- ขุดดิน	60.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	8,880.00	8,880.00	
	- RB6	80.00	เส้น	44.59	3,567.20	17.00	1,360.00	4,927.20	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	6.00	ลบ.ม.	1,831.78	10,990.68	306.00	1,836.00	12,826.68	
	รวม							32,633.88	
5.00	หมวดเทคอนกรีตให้ต่าง 2x20 เมตร 0.15ม.								
	- WIRE MESH 0.20	40.00	ตร.ม.	40.00	1,600.00	-	-	1,600.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ-แรงงาน ต่อหน่วย				รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรง	เป็นเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	8.00	ลบ.ม.	1,831.78	14,654.24	306.00	2,448.00	17,102.24	
	รวม							18,702.24	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง							322,262.07	
	ค่า FACTOR F							1.3822	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							445,430.63	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							400,000.00	


 ผู้ประมาณราคา
 (นายพัลลภ ธีรวิราชกุล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ