



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามเทศบาลตำบลเวียงพางคำจะดำเนินการจัดจ้าง รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยกม. ๖๖๖ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐-๑.๐๐ เมตร ผนังรางหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๒๕ เมตร ยาว ๒๐๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๕๑๕,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำและฝาดะแกรงเหล็กทางขึ้นดอยช้างงู กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๕๘๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยตัดซอยรุ่งเจริญ ๒ หน้าบ้านนางต้น ชมพู หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๕๖๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๔. โครงการขุดร่องน้ำวางท่อ คสล. ป้องกันน้ำท่วมในหมู่บ้านแกรนด์วิลล์ หมู่ที่ ๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๔๘๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านผาหมี่ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๑,๐๐๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด ซอยตัด ๑-๒ บริเวณข้างบ้าน นายยศชัย ไชยเดช ถึงบ้าน นายสุทธิพงษ์ อุ่นจาย หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างภายใน ๐.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐-๑.๐๐ เมตร ผนังรางหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๒๕ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๔๓๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมาตี ๓ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๑๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)


โครงการที่ ๘. โครงการปรับลดความลาดชันถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย ขนาดกว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๕.๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒๐ ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดว่า “ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้าง ประกาศเปิดเผยราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ในประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือตามที่กำหนด

/สำหรับการ.....

สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการอื่น สำหรับรายละเอียดของการคำนวณ
ราคากลางตาม BOQ. (Bill Of Quantities) ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างดำเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎข้อบังคับ และหรือแนวทางวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ให้หน่วยงานที่จะมีการ
จ้างก่อสร้างต้องจัดเตรียมไว้ หากมีผู้สนใจขอตรวจดูหรือขอถ่ายสำเนาดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามคำขอนั้น
ทันที โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐” เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง จำนวน ๘ โครงการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐



(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยตัดซอยรุ่งเจริญ ๒ หน้าบ้านนางตุน ชมพู หมู่ที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยตัดซอยรุ่งเจริญ ๒ หน้าบ้านนางตุน ชมพู หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมศักดิ์ ร่มสุข		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นายพัลลภ ภูริวรางคกุล		ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ/เลขานุการ
๖.๔ นายไววิทย์ ดีวัน		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยัดขอยุ่งเจริญ 2 หน้าบ้านนางคูน หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

แบบเลขที่


หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

แบบ ปร.4 มีจำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ค่าดำเนินการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง				
	ความลึกโดยเฉลี่ย 0.55 -1.00 เมตร ความยาว	433,273.59	1.3074	566,461.90	
	223.00 เมตร กว้าง 0.40 เมตร				
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	Factor F งานอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		566,461.90	
		ขอใช้งบประมาณเพียง		560,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน		ตัวอักษร		ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายไวยวิทย์ คิ้ว)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ว่าที่พันตรี.....ประธานกรรมการ
(เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ รวมสุข)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายพัลลภ ภูริวรารงกุล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/พช.เลขานุการ
(นายไววิทย์ ตีวัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้พิจารณาตรวจสอบ/เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ) ร้อยโท.....เห็นชอบ
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายจักรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. พร้อมฝั่ในถ้ำาง
 หนองงาาน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 29 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	
จุดที่ 1	วางระบบน้ำ คสล.กว้าง 0.40 เมตร ยาว	223.00	เมตร	ลึกโดยเฉลี่ย 0.50-1.00 เมตร				
1	คืบชุด อมกลั้บคืบ	146.76	ลบ.ม.		-	99.00	14,529.43	
2	ทรายหยาบรองพื้น ทรายถม	9.06	ลบ.ม.	327.10	2,963.32	99.00	896.88	
3	คอนกรีตหยาบ	7.25	ลบ.ม.	1,439.19	10,430.50	398.00	2,884.51	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	50.18	ลบ.ม.	1,661.97	83,389.30	436.00	21,876.30	
5	เหล็ก RB 9	2.322	คืบ	19,620.37	45,554.47	4,100.00	9,519.36	
6	ลวดผูกเหล็ก (30 กก./1 คืบ)	69.654	กก.	47.66	3,319.70		-	
7	เหล็กฉาก L40*40 *4 มม.	45.00	ท่อน	299.07	13,458.15	-	-	
8	สั้เหล็กกั้บคืบ	43.20	ตร.ม.	35.00	1,512.00	35.00	1,512.00	
9	ค่าแรงประกอบ ไม้แบบ	557.50	ตร.ม.		-	133.00	74,147.50	
10	ค่าไม้แบบ คืบ 20 % ใช้งาน 5 ครั้ง	111.50	ตร.ม.	250.00	27,875.00		-	
	ผังระบบขม้คอนกรีตเสริมเหล็ก	558.00	แผ่น					
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	12.75	ลบ.ม.	1,661.97	21,190.60	436.00	5,559.13	
2	เหล็ก RB 9	1.013	คืบ	19,620.37	19,874.89	4,100.00	4,153.19	
3	ลวดผูกเหล็ก (30 กก./1 คืบ)	30.389	กก.	47.66	1,448.35		-	
4	ท่อ pvc 2"	35.000	ท่อน	168.22	5,887.70		-	
5	ค่าแรงประกอบ ไม้แบบ	125.44	ตร.ม.		-	133.00	16,683.19	
6	ค่าไม้แบบ คืบ 20 % ใช้งาน 5 ครั้ง	25.09	ตร.ม.	250.00	6,271.88		-	
	งานอื่น ๆ							
1	งานรื้อถอนพื้นถนน คสล.เดิม	5.00	ตร.ม.		-	70.00	350.00	
2	งานรื้อถอนท่อ คสล.	-	จุด	-	-	-	-	
	งานใหม่ต่าง และซ่อมแซมถนน							
1	งานปรับที่ใหม่ต่าง	105.00	ตร.ม.		-	4.42	464.10	
2	ทรายหยาบรองพื้น	5.25	ลบ.ม.	327.10	1,717.28	99.00	519.75	
3	คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ (240 Ksc Cube)	15.75	ลบ.ม.	1,747.66	27,525.65	306.00	4,819.50	

สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบนำ คสล. พร้อมไม่เสถียร

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง ขอยัดขอยื่นเรื่อง 2 ไร่ บ้านหมื่นต๋น หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

29 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
4	เหล็ก wire mesh ขนาด 4.0 ม.ม. @ 0.20 ม.	105.00	ตร.ม.	28.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
รวมวัสดุและค่าแรง					275,358.77		157,914.82	433,273.59	

(ลงชื่อ) ประมวลการ

(นายวิวัฒน์ ศิวิน)

นายช่างโยธา