



ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามเทศบาลตำบลเวียงพางคำจะดำเนินการจัดจ้าง รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยกุ่มภาพันธุ์ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐-๑.๐๐ เมตร ผนังรางหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๒๕ เมตร ยาว ๒๐๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๕๑๕,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำและฝาดะแกรงเหล็กทางขึ้นค้อยข้างงู กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๕๘๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยตัดซอยรุ่งเจริญ ๒ หน้าบ้านนางต๋น ชมพู หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๕๖๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

โครงการที่ ๔. โครงการขุดร่องน้ำวางท่อ คสล. ป้องกันน้ำท่วมในหมู่บ้านแกรนด์วิลล์ หมู่ที่ ๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๔๘๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านผาหมี่ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๑,๐๐๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด ซอยตัด ๑-๒ บริเวณข้างบ้าน นายยศชัย ไชยเดช ถึงบ้าน นายสุทธิพงษ์ อุ่นฉาย หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้างภายใน ๐.๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐-๑.๐๐ เมตร ผนังรางหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๒๕ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๔๓๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

โครงการที่ ๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมาดี ๓ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๑๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)


โครงการที่ ๘. โครงการปรับลดความลาดชันถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย ขนาดกว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๕.๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลาง ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒๐ ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดว่า “ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้าง ประกาศเปิดเผยราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ในประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือตามที่กำหนด

/สำหรับการ.....

สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการอื่น สำหรับรายละเอียดของการคำนวณ
ราคากลางตาม BOQ. (Bill Of Quantities) ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างดำเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎข้อบังคับ และหรือแนวทางวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ให้หน่วยงานที่จะมีการ
จ้างก่อสร้างต้องจัดเตรียมไว้ หากมีผู้สนใจขอตรวจดูหรือขอถ่ายสำเนาดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามคำขอนั้น
ทันที โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐” เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง จำนวน ๘ โครงการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐



(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๖. ชื่อโครงการ โครงการขุดร่องน้ำวางท่อ คสล. ป้องกันน้ำท่วมในหมู่บ้านแกรนด์วิลล์ หมู่ที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐.-บาท
๘. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขุดร่องน้ำวางท่อ คสล. ป้องกันน้ำท่วมในหมู่บ้านแกรนด์วิลล์ หมู่ที่ ๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด)
๙. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.-บาท
- ๑๐.บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมศักดิ์ รวมสุข		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นายพัลลภ ภูริวรารงคกุล		ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ/เลขานุการ
๖.๔ นายไวยวิทย์ ตีวัน		ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 171 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านแกรนด์วิว ม. 5 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ -

หน่วยงาน เทศ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

แบบ ปร.4 มีจำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	ค่าดำเนินการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ Ø1.00เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 171 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	373,823.92	1.3074	488,737.39	
	Factor F งานอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 488,737.39			
		ขอใช้งบประมาณเพียง 488,000.00			
ระยะเวลาก่อสร้าง		วัน	ตัวอักษร	สิ้นส่นแปลหมั่นแปลพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายไวยวิทย์ คิ้ว)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ว่าที่พันตรี.....ประธานกรรมการ
(เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ รวมสุข)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายพัลลภ ภูริจรัสกุล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/พช.เลขานุการ
(นายไวยวิทย์ คีวัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้พิจารณาตรวจสอบ/เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)ร้อยโท.....เห็นชอบ
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 Ø1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 171 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

หน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านแกรนควิว น. 5 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ : 22 พฤษภาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	บ่อพัก	16.00	บ่อ						
	งานดินขุด	128.00	ลบ.ม.			17.89	2,289.92	2,289.92	
	คอนกรีตหยาบหนา 5 ซม.	2.50	ลบ.ม.	1,654.21	4,135.53	306.00	765.00	4,900.53	
	ทรายถมรองพื้น พื้นหนา 10 ซม.	5.00	ลบ.ม.	323.53	1,617.65	99.00	495.00	2,112.65	
	คอนกรีต (ค2)	40.75	ลบ.ม.	1,747.66	71,217.15	306.00	12,469.50	83,686.65	
	เหล็กเส้นกลม ขนาด RB 9 มม.	0.383	ตัน	19,616.00	7,512.93	3,401.00	1,302.58	8,815.51	
	เหล็กเส้นกลม ขนาด DB 12 มม.	0.570	ตัน	19,266.15	10,981.71	3,401.00	1,938.57	12,920.28	
	ไม้แบบ (คิต20%) ใช้งาน 5 ครั้ง	31.00	ตร.ม.	250.00	7,750.00		-	7,750.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	155.00	ตร.ม.	-	-	133.00	20,615.00	20,615.00	
	เหล็กฉาก 50x50x4 mm.	45.00	ท่อน	362.15	16,296.75	108.64	4,888.80	21,185.55	
	ท่อ pvc 2 นิ้ว	3.60	ท่อน	168.22	605.59		-	605.59	
	สีกันสนิม	3.45	ตร.ม.	35.00	120.75	35.00	120.75	241.50	
	สีน้ำมัน	3.45	ตร.ม.	35.00	120.75	35.00	120.75	241.50	
2	งานท่อ (ขุดดินพร้อมถมกลับ)								
	ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 Ø 1.00 เมตร (ปากลิ้นราง)	145.00	ท่อน.	1,437.65	208,459.25		-	208,459.25	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø1.00 เมตร พร้อมบ่อดัก คสล. ความยาวรวม 171 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

หน่วยงาน กองช่างเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านแกรนควิว ม. 5 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ : 22 พฤษภาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	(ราคาท่อ + ค่าขนส่ง + ค่าวางท่อระบายน้ำ)								
	รวมเผื่อพัก				328,818.05		45,005.87	373,823.92	

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายไวยวิทย์ คืวิน)

นายช่างโยธา