



สำนักงานเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	เลขที่	3044
วันที่	13 ก.ค. 2569	
เวลา	10.04	น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท๕๓๐๖.๔ / กฟส.แม่สาย (บส.) ๓๗/๗๓ ๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย
๒๒๖ หมู่ ๘ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

- ☐ งานช่าง
☐ งานบริหาร
☐ งานบริการลูกค้า
☐ งานอื่น ๆ

เรื่อง : แจ้งค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
อ้างอิง หนังสือที่ ขร ๕๔๖๐๓/๔๘๘ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๙
หนังสือที่ ขร ๕๔๖๐๓/๙๗๒ ลงวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลเวียงพางคำได้ยื่นขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย สํารวจ ออกแบบ
ประมาณการค่าใช้จ่าย ให้กับงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตพื้นที่หมู่บ้านเทศบาลตำบลเวียงพางคำ นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ได้ดำเนินการสำรวจรายละเอียด จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายงานขยายเขต
ดังกล่าวแล้วเสร็จ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.-

๑. ปริมาณงาน

๑.๑ แผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม.ระยะทาง ๗.๕๐๕ วงจร-กม.
ติดตั้ง สวิตช์ควบคุม จำนวน ๕ ชุด ติดตั้งชุดดวงโคม (Fluorescent ๒x๓๖ W. , BALLAST) จำนวน ๑๘๓ ชุด

๑.๒ แผนกแรงต่ำภายนอก ปีกเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔๓ ต้น พาดสายแรงต่ำชนิดอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม. ระยะทางประมาณ ๑.๙๔๕ วงจร-กม.

๑.๓ แผนกหม้อแปลงภายนอก ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ. ระบบ ๒๒ เควี ๑ เฟส ชนิดแขวนบนเสา
ไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันและประกอบหม้อแปลง

ตารางสรุปปริมาณงานแบ่งตามจุดติดตั้ง

ที่	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนโคม (๒x๓๖W)	ระยะพาดสายดับ (วงจร-กม.)	ระยะพาดสาย นิวทริล (วงจร-กม.)	จำนวน ไฟโตลิวท์	จำนวน เสาไฟฟ้า	หม้อแปลง ๓๐kVA
๑	บ้านแม่สาย ม.๑	๒๔	๐.๕๓๐	๐.๐๗๐	๑	-	-
๒	บ้านป่ายางใหม่ ม.๔	๕	๐.๒๐๐	-	-	-	-
๓	บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ม.๕	๕๒	๒.๙๖๕	๐.๕๑๕	๑	๑๓	-
๔	บ้านผาหมี่ ม.๖	๓๐	๐.๗๔๐	๐.๔๐๐	๑	๘	๑
๕	บ้านห้วยน้ำริน ม.๗	๙	๐.๕๓๐	-	-	-	-
๖	บ้านป่าเหมือดสันติสุข ม.๘	๑๒	๐.๓๖๐	๐.๒๖๐	-	๑๐	-
๗	บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ม.๙	๔๖	๒.๑๐๐	๐.๖๖๐	๒	๑๒	๑
๘	บ้านป่ายางผากแตก ม.๑๐	๕	๐.๐๘๐	๐.๐๔๐	-	-	-
ยอดรวม		๑๘๓	๗.๕๐๕	๑.๙๔๕	๔	๔๓	๒

/๒.ค่าใช้จ่าย.....

๒. ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่ายในกรอบงบประมาณ

๑) แผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน	๒,๕๓๐,๔๔๑.๕๘.-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒) แผนกแรงต่ำภายนอก	๗๕๙,๙๙๕.๒๒.-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๓) แผนกหม้อแปลงภายนอก	๓๐๗,๕๘๙.๔๓.-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๔) ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	๖,๔๒๐.๐๐.-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๕) ค่าบริการHotline	๙๗,๘๔๑.๒๑.-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๗๐๖,๒๘๗.๔๔.-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

(สามล้านเจ็ดแสนสองพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายแบ่งตามจุดติดตั้ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ที่	สถานที่ติดตั้ง	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ (บาท)	แผนกแรงต่ำ ภายนอก (บาท)	แผนกหม้อแปลง ภายนอก (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	บ้านแม่สาย ม.๑	๓๒๑,๕๔๘.๔๒	๑๑,๖๗๓.๒๔	-	๓๓๓,๒๒๑.๖๖
๒	บ้านปายางใหม่ ม.๔	๗๓,๓๘๓.๓๗	-	-	๗๓,๓๘๓.๓๗
๓	บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ม.๕ (*)	๗๕๐,๕๓๔.๖๐	๑๘๖,๗๒๘.๐๐	-	๙๓๗,๒๖๒.๖๐
๔	บ้านผาหมี ม.๖ (*)	๓๘๔,๘๔๓.๔๒	๑๗๖,๐๑๗.๐๕	๑๕๓,๗๙๔.๗๒	๗๑๔,๖๕๕.๑๙
๕	บ้านห้วยน้ำริน ม.๗	๑๕๔,๐๐๖.๕๑	-	-	๑๕๔,๐๐๖.๕๑
๖	บ้านป่าเหมือดสันติสุข ม.๘	๑๔๙,๖๐๔.๗๘	๑๖๔,๕๐๓.๓๑	-	๓๑๔,๑๐๘.๐๙
๗	บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ม.๙ (**)	๖๓๐,๘๗๕.๒๒	๑๙๕,๓๓๑.๓๔	๑๕๓,๗๙๔.๗๒	๙๘๐,๐๐๑.๒๗
๘	บ้านปายางผากแตก ม.๑๐ (*)	๖๕,๕๕๕.๒๖	๒๕,๗๔๒.๒๘	-	๙๑,๒๙๗.๕๔
ค่าสมทบการก่อสร้าง					๖,๔๒๐.๐๐
ค่าบริการHotline					๙๗,๘๔๑.๒๑
รวมทั้งสิ้น					๓,๗๐๖,๒๘๗.๔๔
(สามล้านเจ็ดแสนสองพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)					

(*) พื้นที่ ที่ต้องดำเนินการขออนุญาตขยายเขตปักเสาพาดสายกับหน่วยงานคดยุงฯ ก่อนจึงจะสามารถชำระค่าขยายเขตได้

(**) เป็นพื้นที่ ที่ต้องดำเนินการขออนุญาตขยายเขตปักเสาพาดสายกับหน่วยงานกรมชลประทาน ก่อนจึงจะสามารถชำระค่าขยายเขตได้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามข้อ ๒ เป็นเงินในกรอบงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๗๐๖,๒๘๗.๔๔ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) (สามล้านเจ็ดแสนสองพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ สารทอง)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย

แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔ ต่อ ๑๕๑๓๕, ๑๕๑๓๖ โทรสาร ๐-๕๓๗๓-๑๙๕๗